Przedmiar robót

Budowa:	**Roboty budowlane Etap II - Budowa budynku usługowo - mieszkalny zlok. przy Plac Słoneczny 4 w Oświęcimiu**
Nazwy i kody CPV:	**45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków** **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
Zamawiający:	**Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, 32-600 Oświęcim ul. 11 Listopada 16c**
Jednostka opracowująca:	**PROGALBUD Sp. z o.o. 32-600 Oświęcim ul. Unii Europejskiej 10**

Data opracowania:
2020-03-16

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Roboty budowlane Etap II - Budowa budynku usługowo - mieszkalny zlok. przy Plac Słoneczny 4 w Oświęcimiu**		
1	Grupa	**ROBOTY ŚLUSARSKIE**		
1.1	Element	**ROBOTY ŚLUSARSKIE**		
1	KNRW 202/1214/3 analogia	Pochwyt z stali nierdzewnej - klatka schodowa	m	60,06
2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie balustrad zewnętrznych z stali nierdzewnej, h=1,1 m	m	54,62
3	KNR 18/2613/3 (1) analogia	Montaz deski elewacyjnej , gr. 2,4 cm, szerokość 14,5 cm, modrzew, klasa A/B, w układzie pionowym na balustradach zewnętrznych, h=1,1 m.	m2	27,92
4	KNNR 2/1205/8	Malowanie deski elewacyjnej lakierem bezbarwnym, dwukrotnie	m2	27,92
2	Grupa	**OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE BUDYNKU Z ZEWNĄTRZ**		
2.1	Element	**OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE BUDYNKU Z ZEWNĄTRZ**		
5	KNR 23/2615/11 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej	mb	167
6	KNR 23/2615/1 (3) analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm, 0,031[W/m2*k], - system Roker, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu, tynk sylikonowy	m2	996,14
7	KNR 23/2615/7 (1) analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30·cm, z gazobetonu, 0,031[W/m2*k], tynk sylikonowy	m2	51,18
8	KNR 23/2615/1 (3) analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm, 0,031[W/m2*k], - system Roker, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu, tynk sylikonowy	m2	110,97
9	KNR 23/2613/6	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany	m2	191,06
10	KNR 23/2613/8	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	339,910
11	KNR 23/2613/1	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do ścian, gr. 15 cm, 0,031 [W/m2*K]	m2	158,24
12	KNR 202/410/4 analogia	Legary drewniane 5x15 mocowane do ściany, konstrukcja pod ruszt drewniany, w rozstawie co 60 cm	m2	158,24
13	KNR 202/410/4 analogia	Ruszt drewniany, łaty drewniane układane poziomo 38x50·mm w rozstawie co 24·cm	m2	158,24
14	KNR 23/2613/1 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, ułożenie płyt, gr. 5 cm, 0,031 [W/m2*K]	m2	158,24
15	KNR 23/2613/3	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z gazobetonu	szt	948
16	KNNR 2/604/2 analogia	Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - mebrana wiatroszczelna	m2	158,24
17	KNR 18/2613/4 (1)	Układanie deski elewacyjnej drewnianej, gr. 2,4 cm, szerokość 14,5 cm, modrzew, klasa A/B, na gotowym ruszcie, w układzie pionowym.	m2	158,24
18	KNNR 2/1205/8	Malowanie deski elewacyjnej lakierem bezbarwnym, dwukrotnie	m2	158,24
19	ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	43,65
20	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z desek jednostronnie heblowanych 25x150 mm - podbitka w strefie okapowej	m2	51,85
21	KNNR 2/1205/8	Lakierowanie posadzek i parkietów - malowanie podbitki w strefie okapowej, trzykrotne	m2	69,94
22	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe	m2	1 362,91
23	Kalkulacja własna	Odtworzenie pokrycia z dachówki budynku sąsiedniego, wykonanie obróbki blacharskiej.	kpl	1
24	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie membrany hydroizolacyjnej EPDM samoprzylepnej	m2	106,78
25	KNR 202/609/3 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze sztywnej pianki rezolowej, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, o współczynniku przewodzenia ciepła 0,02 (W/mK) gr. 12cm	m2	106,78
26	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie włókniny dyfuzyjnej	m2	106,78
27	Kalkulacja indywidualna	Taras z desek kompozytowych	m2	106,78
28	KNR 41/104/1	Analogia: Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m	73,48