

Przedmiar robót

Budowa: **Roboty budowlane Etap II - Budowa budynku usługowo - mieszkalny zlok. przy Plac Słoneczny 4 w Oświęcimiu**

Nazwy i kody CPV: **45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków**
45320000-6 Roboty izolacyjne
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

Zamawiający: **Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, 32-600 Oświęcim ul. 11 Listopada 16c**

Jednostka opracowująca: **PROGALBUD Sp. z o.o. 32-600 Oświęcim ul. Unii Europejskiej 10**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	Roboty budowlane Etap II - Budowa budynku usługowo - mieszkalny zlok. przy Plac Słoneczny 4 w Oświęcimiu			
1	Grupa	POSADZKI			
1.1	Element	POSADZKI			
1.1.1	KNR 15/527/2 analogia	papa termozgrzewalna, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej 4mm Posadzka Piwnica	m2	210,26	2
1.1.2	KNR 202/609/3 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa, współczynnik przewodzenia ciepła 0,045 [W/mK] gr. 4cm	m2	893,19	
1.1.3	KNR 23/2614/11 analogia	Montaż taśmy dylatacyjnej, izolacyjnej	mb	752,20	
1.1.4	KNR 202/616/1 analogia	Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1`warstwa - folia polietylenowa gr, 0,2mm Wszystkie Kondygnacje	m2	1 103,45	
1.1.5	KNNR 2/1202/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro Wszystkie Kondygnacje	m2	1 103,45	
1.1.6	KNNR 2/1202/3	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm	m2	1 103,45	3,00