

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty budowlane Etap II - Budowa budynku usługowo - mieszkalny zlok. przy Plac Słoneczny 4 w Oświęcimiu</b>		
1	Grupa	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>		
1.1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1.1.1	KNR 231/805/3	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8`cm	m2	293,65
1.1.2	KNR 231/802/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10`cm	m2	293,650
1.1.3	KNR 231/802/4	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości podbudowy	m2	293,650
1.1.4	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	176,190
1.1.5	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	176,190
1.1.6	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki transport na następne 4`km	m3	176,190
1.1.7	Kalkulacja własna	Opłata na wysypisku za składowanie i utylizację gruzu	m3	176,190
1.2	Element	<b>Nawierzchnie placów i chodników</b>		
1.2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	293,7
1.2.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm	m2	293,7
1.2.3	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości	m2	293,650
1.2.4	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	4
1.2.5	KNR 231/402/4	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	m3	6,114
1.2.6	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8`cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	58,23
1.2.7	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	293,65
1.3	Element	<b>Plantowanie terenu</b>		
1.3.1	Kalkulacja indywidualna	Zakup ziemi urodzajnej	m3	9,985
1.3.2	KNRW 201/505/2	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie ręczne, grunt kategorii IV	m2	99,850
1.3.3	KNR 221/401/1	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	99,85