


RZUT PODDASZA - INSTALACJE GRZEWcze/CHŁODNICZE

skala 1:100




Instalacja grzewcza/chłodząca

- pion inst. c.o. – Rury Geberit Mapress Stainless Steel
- instalacja grzewcza/chłodząca – typ PE-RT/AL/PE-RT (szacht) – rozdzielacz mieszkaniowy
- instalacja grzewcza/chłodząca – typ PP 20x2.8mm+izol.9mm (zasilanie mat grzewczych)
- Projektowany rozdzielacz w szafce podtynkowej – typ Seria 3000 i 1/2" firmy SBK



SCHEMAT PODŁĄCZENIA MAT KAPILARNYCH W UKŁADZIE TICHELMANNA



Uwaga!

- sposób prowadzenia przewodów zasilających maty grzewcze ustalić na etapie wykonawstwa,
- w przypadku prowadzenia przewodów w bruzdach ściennych w przegrodach z pustaków o szer. 100mm i mniejszej, wykonaną bruzdę wzmocnić przed tynkowaniem za pomocą siatki wtopionej na zaprawie klejowej z minimalnych kołnierzem 20cm po obu stronach bruzdy i po obu stronach przegrody.

NAZWA INWESTYCJI PROJECT NAME	Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mickiewicza 2 i 4 w Oświęcimiu polegająca na przebudowie mieszkań na II i III kondygnacji, zmianie sposobu użytkowania poddasza niefunkcyjnego na użytkowe oraz przebudowie lokali usługowych na I kondygnacji oraz kondygnacji podziemnej wraz z przebudową wewnętrznych instalacji, przebudową przyłączy, termomodernizacją budynku.	NUMER LICENCJI LICENSE NO	PODSZCZEGÓLNE DETAILS
PROJEKTOWAŁ DESIGNED BY	mgr inż. arch. DARIUSZ SURDYKA	PODK0306/POOS/17	
SPRAWDZIŁ CHECKED BY	mgr inż. arch. JACEK HAJDUK	PODK0032/PWOS/09	
ADRES INWESTYCJI PROJECT ADDRESS	Jednostka ewidencyjna: 121301_1, Oświęcim - miasto obr. Oświęcim 0001, dz. 2322,2323 oraz część działki 1737/10	FAZA PROJEKTU STAGE	Projekt budowlany
INWESTOR INVESTOR	Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Plac Słoneczny 4/1 32-600 Oświęcim	NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME	RZUT PODDASZA - INSTALACJE GRZEWcze/CHŁODNICZE
SYNOPTYCZNA PROJEKTU PROJECT DESIGNER	KRL Architekt ul. Potocka 118 B/B 35-104 Rzeszów ok. Paderewskiego 588/4 32-620 Brzeszcze tel. 048 666 576 576 e-mail: biuro@krlarchitekt.pl www.krlarchitekt.pl	BRANŻA BRANCH	SANITARNA
		NR RYS. / DRAWING NO	S09
		SKALA / SCALE	1:100
		DATA / DATE	03.2022
		ZAMAWIAJĄCY CLIENT	