



ZESTAWIENIE WIEŻBY				
SYMBOL ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	PRZĘKÓJ [cmxcm]	DŁUGOŚĆ [cm]	IŁOŚĆ [szt.]
K1	KROKIEW	8,0x20,0	890	10
K2	KROKIEW	8,0x20,0	490	10
K3	KROKIEW	8,0x20,0	390	12
K4	KROKIEW	8,0x20,0	350	2
M	MURŁATA	16,0x16,0	700	4
WM1	WYMIAN	10,0x20,0	103	1
WM2	WYMIAN	10,0x20,0	84	2
WM3	WYMIAN	10,0x20,0	43	2
WM4	WYMIAN	10,0x20,0	82	8
WM5	WYMIAN	10,0x20,0	50	2
WM6	WYMIAN	10,0x20,0	62	1
WM7	WYMIAN	10,0x20,0	74	1
				0,02



UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi i pozostałymi branżami

2. Wymiary sprawdzić na budowie

<div> PROGALBUD</div>		Tytuł projektu: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. MODUŁ A	
ul.Unii Europejskiej 10 32-600 Oświęcim tel. 33 876 28 31 www.progalbud.pl email: progalbud@gmail.com		Lokalizacja: Oświęcim ul. Malczewskiego dz. nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746	
Inwestor: OTBS Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim			
Stadium: Projekt architektoniczno – budowlany	Branża: Konstrukcyjna		
Tytuł rysunku: RZUT WIEŻBY			
Projektował: mgr inż. Sebastian Gotuszka upr. nr MAP/0356/PWOK/13	Podpis:	Nr rys.: K-4	
Sprawił: mgr inż. Ryszard Drodz upr. nr MAP/0084/P00K/11	Podpis:	Skala: 1:100	
		Data: czerwiec 2019r.	