

Przedmiar robót

Budowa: **Roboty budowlane Etap II - Budowa budynku usługowo - mieszkalny zlok. przy Plac Słoneczny 4 w Oświęcimiu**
Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
45410000-4 Tynkowanie
Zamawiający: **Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, 32-600 Oświęcim ul. 11 Listopada 16c**
Jednostka opracowująca: **PROGALBUD Sp. z o.o. 32-600 Oświęcim ul. Unii Europejskiej 10**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty budowlane Etap II - Budowa budynku usługowo - mieszkalny zlok. przy Plac Słoneczny 4 w Oświęcimiu		
1	Grupa	ROBOTY TYNKARSKIE WEWNĘTRZNE		
1.1	Element	ROBOTY TYNKARSKIE		
1.1.1	KNR 202/129/1 analogia	Obsadzenie drewnianych progów	szt	15
1.1.2	KNR 202/129/1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników	szt	46,000
1.1.3	KNR 202/804/1	Tynki cementowo-wapienne, IV kategorii wykonywane mechanicznie, ściany płaskie i słupy, budynki do 8 kondygnacji	m2	1 000,377
1.1.4	KNR 202/804/2	Tynki cementowo-wapienne, IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciągi, budynki do 8 kondygnacji	m2	297,510
1.1.5	KNR 202/804/1	Tynki gipsowy, IV kategorii wykonywane mechanicznie, ściany płaskie i słupy, budynki do 8 kondygnacji	m2	2 009,862
1.1.6	KNR 202/804/2	Tynki gipsowy IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciągi, budynki do 8 kondygnacji	m2	513,640