

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty budowlane Etap II - Budowa budynku usługowo - mieszkalny zlok. przy Plac Słoneczny 4 w Oświęcimiu		
1	Grupa	PRACE GLAZURNICZE		
1.1	Element	PRACE GLAZURNICZE		
1.1.1	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki , metoda zwykła Piwnica + Kotłownia + Parter Sekretariat		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Piwnica 171,16+15,80	186,960000	
		Kotłownia 16,00	16,000000	
		Sekretariat 34,30	34,300000	
		RAZEM:	237,260000	m2 237,260
1.1.2	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki , metoda zwykła Komunikacja		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Piwnica 2,42+20,99+2,6	26,010000	
		Parter 3,08+2,29+19,86	25,230000	
		Piętro I i II (33+2,78+2,84)*2	77,240000	
		Piętro III 4,02+10,04	14,060000	
		RAZEM:	142,540000	m2 142,540
1.1.3	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki , metoda zwykła Łazienki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Parter 1,72+2,04+6,45	10,210000	
		Piętro I i II (4,48+4,09+5,47)*2	28,080000	
		Piętro III 5,36+5,60	10,960000	
		RAZEM:	49,250000	m2 49,250
1.1.4	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki , metoda zwykła Kuchnia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Piętro I i II (6,38+7,99+8,39)*2	45,520000	
		Piętro III 17,41+13,23	30,640000	
		RAZEM:	76,160000	m2 76,160
1.1.5	KNR 1901/907/5 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, np BURMATEX		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Biura Parter 123,71	123,710000	
		RAZEM:	123,710000	m2 123,710
1.1.6	KNR 711/101/1 analogia	Gruntowanie, podłoża betonowe oraz murowe, wodoszczelna folia izolacyjna ATLAS WODER E - powierzchnia łazienek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Parter 1,72+2,04+6,45	10,210000	
		Piętro I i II (4,48+4,09+5,47)*2	28,080000	
		Piętro III 5,36+2,18+5,60	13,140000	
		RAZEM:	51,430000	m2 51,43
1.1.7	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Parter (5,71+5,58+10,24)*2,05-2,05*0,9-0,8*2,05-0,8*2,05	39,011500	
		Piętro I i II ((9,8+8,18+8,5)*2,05-(0,8*2,05*3))*2	98,728000	
		Piętro III (9,87+5,94+9,89)*2,05-0,8*2,05*2,6-0,9*2,05*2	44,731000	
		Kuchnie piętro I i II (6,79+6,90+7,20)*1,5	31,335000	
		Kuchnie piętro III (8,81+5,74)*1,5	21,825000	
		RAZEM:	235,630500	m2 235,631
1.1.8	KNR 202/1120/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Piwnica 4,08+18,82+1,77+0,77+7,30+3,51+26,06+3,06+3,8	69,170000	
		Parter 0,98+10,24+3,98+5,12+0,24+7,45	28,010000	
		Piętro I i II (10,46+14,89+10,53+37,04+7,51)*2	160,860000	
		Piętro III 4,69+4,54+0,84+2,96+6,56	19,590000	
		RAZEM:	277,630000	m 277,63

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.1.9	KNR 202/1122/7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek,		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Schody Piwnica	6,64*2+3,40*2		20,080000
	Schody Parter	6,82*2+3,80*2		21,240000
	Schody Piętro I i II	6,82*2+3,11*2		19,860000
		RAZEM:	61,180000 m	61,180