

Przedmiar robót

Budowa: **Roboty budowlane Etap II - Budowa budynku usługowo - mieszkalny zlok. przy Plac Słoneczny 4 w Oświęcimiu**
Zamawiający: **Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, 32-600 Oświęcim ul. 11 Listopada 16c**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa budynku mieszkalno-usługowego - Plac Słoneczny 4 w Oświęcimiu - Roboty malarskie			
1	Element	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Plac Słoneczny 4			
1.1	KNR 1901/1301/ 1 analogia	Gruntowanie, 1 - krotne			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Powierzchnia tynków	1000,38+297,51+2009,86+355,04	3 662,790000		
	Pow. sufitu podwieszanego na IIIp.	197,05	197,050000		
	Sufit pomieszczeń biurowych kondygnacji parteru	158,60	158,600000		
		RAZEM:	4 018,440000	m2	4 018,44
1.2	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Powierzchnia tynków	1000,38+297,51+2009,86+355,04	3 662,790000		
	Pow. sufitu podwieszanego na IIIp.	197,05	197,050000		
	Sufit pomieszczeń biurowych kondygnacji parteru	158,60	158,600000		
		RAZEM:	4 018,440000	m2	4 018,44
1.3	KNRW 401/1207/2	Kody CPV: 45442110-1 Malowanie budynków Malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych, bez szpachlowania, 1-krotne Klatki schodowe + Komunikacja			
	Wyliczenie ilości robót:				
	KLATKA SCHODOWA	7,45*2*1,5+7,66*2*1,5+7,46*2*2*1,5	90,090000		
	KOMUNIKACJA	(10,61+4,12+7,39+3,12+3,8+4,08+18,82+7,29+0,77+5,12+3,53+7,42+0,28+0,44+0,97+10,24+10,48+10,66+3,22+10,90+7,51+3,70+4,7+4,39+0,84+6,47+2,72)*1,5	230,385000		
		RAZEM:	320,475000	m	320,48