



PRZEKRÓJ TYPOWY A-A


skala 1:50



SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25




SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25



ściek z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt' o wym. 8x10x20cm ułożony na podsypce cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm oparty na ławie bet. z oporem - beton C12/I15 0,052 m³/mb

SZCZEGÓŁ "C"
wymiary w [cm]
skala 1:25



- Linie rozdzielające miejsca stojowe wykonać z kostki brukowej koloru czerwonego.
- Miejsca stojowe dla osób niepełnosprawnych wykonać z kostki koloru niebieskiego.
- Dla ww. elementów zastosować ten sam typ kostki co dla nawierzchni drogi manewrowej i miejsc stojowych.
- Ścieki wykonać z kostki brukowej typu "prostokąt" o barwie szarej.


DROGA MANEWROWA	
8cm	warstwa ścieralna - bet. kostka brukowa, bezfazowa, typ "podwójne T", kolor szary
3cm	zaprawa cementowa (wyrób gotowy)
15cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
45cm	warstwa wymienionego podłoża z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63
10cm	geowłóknina separacyjno - filtracyjna
71cm	ŁACZNIE

DROGA MANEWRÓWA

MIEJSCA POSTOJOWE	
warstwa ścierna - bet. kostka brukowa, bezfazowa, typ "podwójne T", kolor szary	
zaprawa cementowa (wyrób gotowy)	
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5	
warstwa wymienionego podłoża z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63	
geowłóknina separacyjno - filtracyjna	
ŁĄCZNIE	

CHODNIK

8cm	warstwa ścieralna – bet. kostka bruk., typ "prostokąt", kolor szary
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
15cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63
36cm	ŁĄCZNIK

				BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk 500 107 084 504 078 174 ul Unii Europejskiej 10/88.1 e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM			
inwestor: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oświęcim		adres inwestycji: Oświęcim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129		faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		temat projektu: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym, sieciami i przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budową parkingu i drogi wewnętrznej. Rozbłorka części sied. deplowicznej, rozblorka i budowa sied. kanalizacji deszczowej i elektrycznej.	
tytuł rysunku: Kategoria obiektu budowlanego. XIII – pozostałe budynki mieszkalne		PRZEKRÓJ TYPOWY A-A					
branża: DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM		projektował /branża drogowai: inż. Krzysztof Strzeżyk nr upr. SLK/1553/PW/GD/07		podpis:		nr rysunku: 3.1	
sprawił /branża drogowai: inż. Janusz Baran nr upr. 34/5/2002		podpis:		skala: 1:50, 1:25		data: VIII.2016r.	